แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **บุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง – ไอเยอร์ควีนล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา**

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา**

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **600,000** บาท

3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป **บุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง – ไอเยอร์ควีนล่าง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.กำหนด**

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **31 มีนาคม 2560** เป็นเงิน **600,000** บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 แบบ ปร.4

   5.2 **แบบ ปร.5**

   5.3

   5.4

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

   6.1 **นายศศิน บุญรักษ์** **ผู้อำนวยการกองช่าง**

   6.2 นางสาวมารีแย บาเน็ง **นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ**

   6.3 นายมูฮำมัดกันดา หะยีมามุ **นายช่างโยธาชำนาญงาน**

   6.4

แบบ ปร.5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการก่อสร้าง บุกเบิดถนนสายตันหยงกาเม็ง-ไอเยอร์ควีนล่าง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกม.32 หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการโดย นายศศิน บุญรักษ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR:F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานก่อสร้าง				FACTOR:F
1	งานทาง	413,664.00	1.3827	571,973.21	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	งานเบ็ดเตล็ด				หักประกันผลงาน 0 %
2	เงินเพิ่มตามมติ ครม.ฯ 5 %			28,598.66	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			600,571.87	บาท
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			**600,000.00**	บาท
	ตัวอักษร	**หกแสนบาทถ้วน**			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายศศิน บุญรักษ์)
ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณการบุกเบิกถนนสายต้นหองกาเม็ง-ไอเยอร์ควินล่าง

บ้านกม.32 หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ประมาณราคาวันที่ 28 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแต่งพื้นทาง	ตร.ม	10,000	8.70	87,000.00	
2	งานขุดแต่งร่องน้ำ	ตร.ม	2,000	10.00	20,000.00	ระยะขนส่ง
3	งานดินขุด	ลบ.ม	10,000	25.00	250,000.00	- ลูกรัง 5 กม.
4	งานวางท่อคสล.1.00x1.00	ลูก	16	2,560.00	40,960.00	- ท่อ 100 กม.
5	งานวางท่อ คสล.0.80x1.00	ลูก	8	1,963.00	15,704.00	- ปูนซีเมนต์ 100 กม.
						- ทราย 70 กม.
						- หิน 110 กม.
						- คอนกรีต 65 กม.
						- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา 25.00-25.99
			รวมค่างานต้นทุน		413,664.00	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
			FACTOR F		1.3827	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		571,973.21	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			คิดเป็นเงินประมาณ		571,973.21	
			เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %		600,571.87	
			คิดเป็นเงินประมาณ		600,000.00	หกแสนบาทถ้วน

#

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายคศิน บุญรักษ์)

ผู้อำนวยการ. กองช่าง